Приложение №1
Форма № 1а

"СОГЛАСОВАНО"

_____

"_____"_____2014 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

_____

"_____"_____2014 г.

Приложение № 2
к протоколу Общего собрания
собственников МКД
по адресу: ул.Кировоградская, д.2
от 15 февраля 2014г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

на **Диспетчеризация квартирных приборов учета расхода холодной и горячей воды**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

по адресу: ул. Кировоградская, д.2 (500 квартир)

Сметная стоимость — базовая цена 0,00 — текущая цена — тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты: поправочные	Коэффициенты: зимних удорожаний	ВСЕГО в базисных ценах, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4.11-3-1	ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ, МАССА ПРИБОРОВ: ДО 5 КГ	*шт.*	501						
		ЗП			6,76		1,047	3 545,94	10,5	37 232,35
		МР			0,35		1	175,35	4,56	799,60
1,1		Счетчик импульсов Домовой-2РМД	*ШТ*	500	2 890,00		1	1 445 000,00	1	1 445 000,00
1,2		Адаптер радиоинтерфейса сервера APC-GPRS/GSM	*ШТ*	1	7 600,00		1	7 600,00	1	7 600,00
		НР от ЗП	%	114				4 042,37	85	31 647,50
		СП от ЗП	%	67				2 375,78	51	18 988,50
		ЗТР	чел-ч	0,52			1,047	272,76		
								1 462 739,44		**1 541 267,95**
2	4.10-82-4	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ИЗЛУЧАТЕЛЬ ИЛИ ПРИЕМНИК)	*шт.*	72						
		ЗП			45,43		1,047	3 424,70	10,5	35 959,30
		ЭМ			0,05		1,047	3,77	4,82	18,17
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1,047	(0,75)	10,5	(7,92)
		МР			1,82		1	131,04	4,56	597,54
2,1		Ретранслятор РКД (220)	*ШТ*	72	3 400,00		1	244 800,00	1	244 800,00
		НР от ЗП	%	114				3 904,15	85	30 565,41
		СП от ЗП	%	67				2 294,55	51	18 339,24
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,32	180	14,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	3,6			1,047	271,38		
								254 559,52		**330 293,92**
3	4.8-218-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	*шт.*	6						
		ЗП			16,74		1,047	105,16	10,5	1 104,19
		ЭМ			4,93		1,047	30,97	3,71	114,90
		в т.ч. ЗПМ			0,33		1,047	(2,07)	10,5	(21,77)
		МР			15,47		1	92,82	4,56	423,26
3,1	1.21-5-475	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛЮСНЫЕ НА ТОК ДО 63 А ТИП ВА 61-29	*шт.*	6	33,61		1	201,66	5,77	1 163,58
		НР от ЗП	%	114				119,88	85	938,56
		СП от ЗП	%	67				70,46	51	563,14
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,63	180	39,19
		ЗТР	чел-ч	1,34			1,047	8,42		
								624,58		**4 346,82**
4	4.8-175-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2	*100 м*	4						
		ЗП			63,50		1,047	265,94	21	5 584,70
		ЭМ			0,85		1,047	3,56	6,69	23,82
		в т.ч. ЗПМ			0,20		1,047	(0,84)	10,5	(8,79)
		МР			6,37		1	25,48	4,56	116,19
4,1	1.23-15-1	ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ, ГИБКИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, МАРКА ШВВП, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,5 ММ2	*км*	0,4	1 337,17		1	534,87	3,03	1 620,65
		НР от ЗП	%	114				303,17	85	4 747,00
		СП от ЗП	%	67				178,18	51	2 848,20
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,47	180	15,82
		ЗТР	чел-ч	5,15			1,047	21,57		
								1 312,66		**14 956,38**
5	4.11-23-3	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ, ЖИЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 К ПРИБОРАМ И СРЕДСТВАМ АВТОМАТИЗАЦИИ БЕЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЕЦ С ОБЛУЖИВАНИЕМ	*100 концов*	10						
		ЗП			129,99		1,047	1 361,00	17,85	24 293,77
		МР			20,30		1	203,00	4,56	925,68
		НР от ЗП	%	114				1 551,53	85	20 649,70
		СП от ЗП	%	67				911,87	51	12 389,82
		ЗТР	чел-ч	10,3			1,047	107,84		
								4 027,40		**58 258,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	5.2-32-1	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	*комплекс*	1						
		ЗП			1 086,62		1	1 086,62	21	22 819,02
		НР от ЗП	%	75				814,97	75	17 114,27
		СП от ЗП	%	70				760,63	51	11 637,70
		ЗТР	чел-ч	56			1	56,00		
								2 662,22		**51 570,99**
		Всего по смете								**2 000 695,03**

Составил

[должность, подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись(инициалы,фамилия)]